# <u>Eligibility of tenderer other then the approved list.</u>

- Tenderers Interested to submit Quotation are requested to submit Application to Procuring Entity for permission with following documents before **25.05.2023**.

1. Trade License.
2. Tax Identification Number (TIN).
3. VAT Registration Number.
4. Business Identification Number (**BIN Certificate**)
5. Financial Solvency Certificate from any scheduled Bank.
6. **Experience Certificate/ Work Completion certificate of similar works.**

রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড

**কাজের নামঃ** গাজীপুর ১০৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ওয়েল ট্যাংক সমুহের ইনসুলেশন কভার প্রতিস্থাপন করণ।

দরপত্র আহবানের পদ্ধতিঃ কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি (RFQ)

দরপত্রের সূত্রঃ Pur-112(LW/GPP105/RFQ)/2022-23),তারিখ:১৮/০৫/২০২৩খ্রিঃ

দরপত্র দাখিলের সময়সীমাঃ ২৫/০৫/২০২৩ খ্রিঃ

মে-২০২৩

স্মারক নং ২৭.২৬.০০০০.০০৩.০৫.০২২.০৭. ২০৫ তারিখঃ১৮/০৫/২০২৩খ্রিঃ

# কোটেশন প্রদানের অনুরোধ পত্র (RFQ)

গাজীপুর ১০৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ওয়েল ট্যাংক এরিয়ায় স্থাপিত ০৫(পাঁচ) টি যথা এইচএফও ডে ট্যাংক নং- ১ ও ২, বাফার ট্যাংক, স্লাজ ট্যাংক এবং ওয়েলি ওয়াটার ট্যাংক এর ইনসুলেশন কভার পরিবর্তনের নিমিত্তে যথাযথ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান সমূহের নিকট থেকে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে। আগ্রহী প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র যেমন-(১) ট্রেড লাইসেন্স, (২) হাল নাগাদ টিআইএন সার্টিফিকেট, (৩) ভ্যাট রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট, (৪) বিআইএন (BIN) এবং (৫) অনুরূপ কাজের অভিজ্ঞতার বিবরনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংযুক্ত করে আগামী ২৫/০৫/২০২৩ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সংযুক্ত ফরমে (কাজের বিবরণ ও দর দাখিল ফরম) দর প্রদানের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

**দরপত্র দাখিল ও সময় সীমাঃ**

আগ্রহী দরদাতাগণকে উপরোক্ত তথ্যাদিসহ প্রধান প্রকৌশলী (ওএন্ডএম), রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড, বাড়ী #১৯, সড়ক# ১বি, সেক্টর#৯ উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০ বরাবর আগামী ২৫/০৫/২০২৩খ্রিঃ তারিখে দুপুর ১২:০০ ঘটিকার মধ্যে দরপত্র দাখিল করতে হবে।

**১। শর্তাবলীঃ**

১.১। গাজীপুর ১০৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১ ও ২ নং এইচএফও ডে ট্যাংক, বাফার ট্যাংক, স্লাজ ট্যাংক এবং ওয়েলি ওয়াটার ট্যাংক এর বিদ্যমান টিনের ইনসুলেশন কভার পরিবর্তন করে নতুনভাবে অ্যালুমিনিয়াম সীটের দ্বারা ইনসুলেশনের কাজ করতে হবে।

১.২। ইনসুলেশন কভার পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় অ্যালুমিনিয়াম রোলশীট আরপিসিএল এর ময়মনসিংহ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, শম্ভুগঞ্জ, ময়মনসিংহ থেকে ঠিকাদারের নিজ খরচে ও ব্যবস্থাপনায় সংগ্রহ ও পরিবহন করতে হবে। ময়মনসিংহ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে সংগৃহিত মালামাল গাজীপুর ১০৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহার করা হবে।

১.৩। কোন দরদাতা চাইলে অফিস চলাকালীন সময়ে (সকাল ৯:০০ ঘটিকা – ৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত) সরোজমিনে গাজীপুর ১০৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ময়মনসিংহ বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিদর্শন করে প্রকৃত মালামালের পরিমাণ ও কাজের পরিমান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে দর দাখিল করতে পারেন।

১.৪। কৃতকার্য দরদাতাকে নিজ দায়িত্বে তার জনবলের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

১.৫। দর প্রস্তাব দাখিলের শেষ তারিখ হতে দরপ্রস্তাবের মেয়াদ পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিন পযন্ত বৈধ থাকতে হবে।

১.৬। দর প্রস্তাব সঠিকভাবে পূরন করতঃ প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে দরপ্রস্তাবে স্বাক্ষর করতে হবে।

১.৭। কোন কারণ ব্যতিরেকে যে কোন দর প্রস্তাব/সকল দরপ্রস্তাব গ্রহন/বাতিল করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত।

**২। কাজ শুরু এবং সমাপ্তির সময়সীমাঃ**

২.১। আরপিসিএল হতে সুবিধা মত সময়ে কাজ শুরুর জন্য পত্র প্রদানের ০৭(সাত) দিনের মধ্যে কাজ শুরু করতে হবে।

২.২। প্রতিটি ট্যাংকের ইনসুলেশন কভার পরিবর্তন কাজ সর্বোচ্চ ১৪(চৌদ্দ) দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। কার্যাদেশের যাবতীয় কাজ ৩ (তিন) মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে।

Rural Power Company Ltd. House # 19, Road # 1/B, Sec # 9

৩। ঠিকাদারের দায়িত্বাবলীঃ

৩.১। টুলস এন্ড ইক্যুইপমেন্ট ঃ প্রস্তাবিত কাজ নিরাপদ ও সফল ভাবে সম্পন্ন করার জন্য সকল যন্ত্রপাতি, টুলস এন্ড ইক্যুইপমেন্ট, স্ক্যাফোল্ডিং প্রভৃতিসহ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ঠিকাদারকে নিজ খরচ ও দায়িত্বে সংগ্রহ করতে হবে।

৩.২। **নিরাপত্তা ব্যবস্থাঃ** মেরামত কাজে নিয়োজিত লোকবলের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি যেমনঃ সেফটি স্যু, হেলমেট, গগলস, হ্যান্ড গ্লোবস প্রভৃতি ঠিকাদারকে সরবরাহ করতে হবে। কর্মকালীন সময়ে ঠিকাদারের কোন লোক দূর্ঘটনায় পতিত হলে তার কোন দায় দায়িত্ব আরপিসিএল বহন করবে না।

৩.৩। কোন কাজ শুরু করার পূর্বে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট থেকে ওয়ার্ক পারমিট গ্রহন করতে হবে এবং কাজ শেষে তার ক্লিয়ারেনস্ প্রদান করতে হবে।

৩.৪। প্লান্ট ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ্যের সাথে পরামর্শক্রমে নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শুরু ও শেষ করতে হবে।

৪। আরপিসিএল এর দায়িত্বাবলীঃ আরপিসিএল বিদ্যুৎ, পানি এবং প্লান্টের বিদ্যমান অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দ্বারা সহায়তা প্রদান করা হবে।

৫.। **দর দাখিলঃ** দরদাতাকে উক্ত কাজ পরিসমাপ্তির জন্য প্রয়োজন এমন সব ধরনের কাজের দর দাখিল করতে হবে।

**৬। বিল পরিশোধঃ** প্লান্ট ইনচার্জের নির্দেশনা মোতাবেক সন্তোষজনক ভাবে কাজ শেষে এবং প্লান্ট হতে Work Completion Certificate ইস্যুর পর প্রতিটি ট্যাংকের জন্য পৃথক পৃথক বিল পরিশোধ করা হবে। সেক্ষেত্র প্রধান প্রকৌশলী (ওএন্ডএম), আরপিসিএল এর অনুকূলে ১ কপি বিল, ১ কপি চালান, মূসক ৬.৩, ওয়ারেন্ট্রি সার্টিফিকেট এবং সর্বশেষ বছরের ট্যাক্স রির্টান সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে এবং ১ কপি চালান প্লান্টে দাখিল করতে হবে।

৬.১। কাজ শেষে প্রকৃত Measurements এর উপর ভিত্তি করে কাজের বিল পরিশোধ করা হবে।

৭। **ভ্যাট ও ট্যাক্সঃ** বিধি মোতাবেক ভ্যাট ও আয়কর উৎসে কর্তন করে বিল পরিশোধ করা হবে।

**৮। কার্য সম্পাদন জামানতঃ** কৃতকার্য দরদাতাকে Notificataion of Award (NoA) / Work order প্রদানের ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে মোট উদ্ধৃত দরের ৫% অর্থ কার্য সম্পাদন জামানত হিসেবে রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড এর অনুকূলে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট আকারের প্রদান করতে হবে। ওয়ারেন্টি পিরিয়ড শেষ হওয়ার পর জামানত ফেরৎ প্রদান করা হবে।

**০৯। বিলম্বজনিত জরিমানাঃ** কার্যাদেশে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে প্রতিদিন বিলম্বের জন্য ০.১০% হিসাবে চুক্তি মূল্যের সর্বোচ্চ ১০% জরিমানা বিল হতে কর্তন করা হবে। সেক্ষেত্র প্রতিটি ইঞ্জিনের কাজের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে প্রযোজ্য হবে।

১০। **ওয়ারেন্টীঃ** প্রতিটি ট্যাংকের কাজের কমপক্ষ্যে ৬ (ছয়) মাসের ওয়ারেন্টী প্রদান করতে হবে। যা প্লান্ট থেকে Work Completion Certificate ইস্যুর তারিখ হতে শুরু হবে। ওয়ারেন্টী পিরিয়ডে কোন ত্রুটি দেখা দিলে ঠিকাদারকে জানানোর ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ত্রুটি সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। উক্ত সময়ের মধ্যে ঠিকাদার পদক্ষেপ গ্রহনে ব্যর্থ হলে আরপিসিএল অন্য কোন মাধ্যমে কাজ সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহন করবে যার প্রকৃত ব্যয় কার্য্য সম্পাদন জামানত হতে সমন্বয় যোগ্য হবে।

১১। বিবিধঃ চুক্তি সম্পাদনকালীন সময়ে কোন বিরোধ/সমস্যার উদ্ভব হলে চুক্তির শর্তানুযায়ী আরপিসিএল কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

| টেন্ডার আহবানকারী | দরদাতা |
|---|---|
| নামঃ মোঃ আশরাফ হোসেন | নামঃ |
| পদবীঃ প্রধান প্রকৌশলী (ও এন্ড এম) | পদবীঃ |
| ই-মেইল- ashraf_rpcl@yahoo.com | |
| স্বাক্ষরঃ | স্বাক্ষরঃ |
| তারিখঃ 18/5/2023 | তারিখ |

Rural Power Company Ltd. House # 19, Road # 1/B, Sec # 9

# Scope of work and Price Schedule.

| Sl. No. | Description of works | Unit | Quantity | Unit Price (BDT) | Total Price (BDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dismantling of existing tank cover sheets and shifting in a suitable place inside the plant. Fabrication and installation of new Aluminum plain sheets cover supplied by RPCL. The scope of work includes supply of necessary accessories and consumable like- Rivet, Screw and others materials as required. The rivet & Screw should be made of SS/ Aluminum as required and as per direction of engineer in charge. Also the contractor has to repair support ring/bars and insulation etc (if required). Name & description of tanks and quantity of work to be done are as follows: | | | | |
| | a) Sludge Tank (Size: Dia 27.3' X H-24'.0) | Sft | 2850 | | |
| | b) Oily water Tank (Size: Dia 18.7' X H-22.3') | Sft | 1920 | | |
| | c) HFO day Tank-1 (Size: Dia 34.5' X H-34.5') | Sft | 5050 | | |
| | c) HFO day Tank-2 (Size: Dia 34.5' X H-34.5') | Sft | 5050 | | |
| | d) c) HFO Buffer Tank-2 (Size: Dia 19.0' X H-17.0') | Sft | 1430 | | |
| 2 | Carrying of Aluminum Plain sheet Rolls, Size: 19"X41" weight 100kg.The quantity to be carried: 16(Sixteen) rolls. | Lot | 01 | | |
| | Total price (With IT and VAT) | | | | |
| In Word Taka: | | | | | |

Signature of the Quotationer with Seal

Date :dd/mm/yy

Note: **Tools/Tackles, Equipment's - The Contractor in his own costs has to arrange all types of tools/tackles, equipment's as required for completion of the works with safety, maintaining schedule and prudent engineering practices and as per direction of the engineer in charge.**

Rural Power Company Ltd. House # 19, Road # 1/B, Sec # 9